PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN DE VIVIENDAS PROVISIONALES EN PEDERNALES - SISMO 2016

Ministerio de Defensa Nacional | Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas | Ejército Ecuatoriano | Instituto Geográfico Militar

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda | INEC instituto nacional de estadística y censos



OPCIÓN C		
COORDENADAS	Longitud:	80° 2' 18,09'' W
	Latitud:	0° 4' 57,51'' N
TOPOGRAFÍA:		Plana
ACCESIBILIDAD:		Acceso Directo
USO ACTUAL:		Residencial
PROPIEDAD:		Privado/Público
RIESGOS NATURALES:		Bajo/Nulo

OPCIÓN A		
COORDENADAS	Longitud:	80° 2' 6,88'' W
	Latitud:	0° 4' 13,56'' N
TOPOGRAFÍA:		Plana
ACCESIBILIDAD:		Acceso Directo
USO ACTUAL:		Residencial
PROPIEDAD:		Privado/Público
RIESGOS NATURALES:		Bajo/Nulo

OPCIÓN B		
COORDENADAS	Longitud:	80° 2' 58,08'' W
	Latitud:	0° 3' 44,08'' N
TOPOGRAFÍA:		Plana
ACCESIBILIDAD:		Acceso Directo
USO ACTUAL:		Residencial
PROPIEDAD:		Privado/Público
RIESGOS NATURALES:		Bajo/Nulo

NOTA: INFORMACIÓN A SER VERIFICADA EN CAMPO

UBICACIÓN DEL ÁREA DE PEDERNALES



INSUMOS

- Mosaico fotográfico georeferenciado, IGM, 18 de abril de 2016
- Área amanzanada, INEC, 2014
- Mapa de capacidad de uso de la Tierra del Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial, cantón Pedernales, Municipio Pedernales, 2014 - 2019
- Servicio Web Geográfico WMS, Mapa Base Ecuador IGM, 2016

LEYENDA TEMÁTICA

OPCIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DE VIVIENDAS PROVISIONALES

- OPCIÓN A
- OPCIÓN B
- OPCIÓN C

PROTOTIPO DE IMPLANTACIÓN DE ALBERGUES

PARÁMETROS DE DISEÑO BÁSICO

CONSIDERACIONES	Área m²	Porcentaje m²	TOTAL m²
Área mínima para vivienda por persona	16	1	48 000
Área para seguridad (UPC), salud	2 000	1	2 000
10% del área para recreación	50 000	10%	5 000
25% del área para vialidad interna	53 000	25%	13 250
TOTAL ÁREA REQUERIDA m2			**68250**
TOTAL ÁREA REQUERIDA Ha.			**6,825**

* Fuente: IGM, Atlas estimación provisional de edificaciones destruidas de Pedernales, abril 2016